

平成 26 年度

工事番号 第 号

閱 覧 資 料

# 工 事 設 計 書

工 事 名 出水総合医療センター内部改修建築工事

設 計 額 金 円

工 期 自 平成 26 年 月 日

至 平成 27 年 月 日

工 事 内 容	建築面積	㎡	延べ床面積	㎡
	消化器疾患センター改修工事			
	南館改修工事			





番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-1	消化器疾患センター改修工事						閱 覧 資 料
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	防水工事		1.0	式			
3	木工事		1.0	式			
4	金属工事		1.0	式			
5	左官工事		1.0	式			
6	金属製建具工事		1.0	式			
7	硝子工事		1.0	式			
8	塗装工事		1.0	式			
9	内外装工事		1.0	式			
10	雑工事		1.0	式			
11	家具工事		1.0	式			
12	サ工工事		1.0	式			
13	撤去工事		1.0	式			
14	発生材処理		1.0	式			



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						閲 覧 資 料
	墨出し	複合改修	482.0	m <sup>2</sup>			
	養生	個別改修	45.3	m <sup>2</sup>			
	養生	複合改修	482.0	m <sup>2</sup>			
	養生	搬出入路部分	156.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃・跡片付け	個別改修	45.3	m <sup>2</sup>			
	整理清掃・跡片付け	複合改修	482.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃・跡片付け	搬出入路部分	156.0	m <sup>2</sup>			
	内部足場	H=4.0未満 脚立足場	518.0	m <sup>2</sup>			
	外部足場	H=4.0未満 脚立足場	9.8	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬	内部脚立足場用	518.0	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬	外部脚立足場用	9.8	m <sup>2</sup>			
	仮設間仕切		115.0	m <sup>2</sup>			
	小計						



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	木工事						閱 覧 資 料
	(内部)						
	面台前 壁 耐水合板	t=12.0	7.5	m <sup>2</sup>			
	小計						





番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	軽鉄間仕切	W=65 捨貼用	204.0	m <sup>2</sup>			閱 覧 資 料
	ラインク` 軽鉄間仕切	W=90 捨貼用	7.2	m <sup>2</sup>			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=65 650×1950 扉用	1.0	か所			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=65 700×2000 扉用	2.0	か所			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=65 900×2000 扉用	2.0	か所			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=65 1020×2000 扉用	4.0	か所			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=65 1050×2000 扉用	2.0	か所			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=65 1320×2000 扉用	5.0	か所			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=65 1350×2000 扉用	2.0	か所			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=65 900×850 窓用	1.0	か所			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=65 3000×1100 窓用	1.0	か所			
	天井 軽鉄下地	19形 捨貼 @360 既存面	25.0	m <sup>2</sup>			
	天井 軽鉄下地	19形 直貼 @225 既存面	444.0	m <sup>2</sup>			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井付宙吊りカーテンレール	H=600	87.2	m			
	同上 コーナー加工	R付	17.0	か所			閲 覧 資 料
	処置 既存ライニング側面 小口カバー	W=200 スチールPL-1.2	0.9	m			
	カンファレンス室 キャッシュ～PT取合 方立 TM	W=180 平型 スチールパネル	2.7	m			
		工場ロックワール充填32kg共					
	操作室 キャッシュ～間仕切取合 方立 TM	100×180 L型 スチールパネル	2.7	m			
		工場ロックワール充填32kg共					
	操作室 キャッシュ～間仕切取合 方立 TM	300×180 L型 スチールパネル	2.7	m			
		工場ロックワール充填32kg共					
	身障者用 便所手摺	700×800 壁付L型	5.0	か所			
	多目的便所 身障者用 便所手摺	L=700 可動式(跳上げタイプ)	1.0	か所			
	身障者用 便所手摺	W=300 背もたれ	5.0	か所			
	天井点検口	600角 アルミ型材	40.0	か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井開口補強	600角	40.0	か所			閲 覧 資 料
	天井開口補強	1800×800	1.0	か所			
	天井開口補強	1000×600	21.0	か所			
	天井開口補強	250角	25.0	か所			
	天井開口補強	1260×190	10.0	か所			
	天井開口補強	1260×250	69.0	か所			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	左官工事						閲 覧 資 料
	(内部)						
	既存コンクリート床 下地調整		456.0	m <sup>2</sup>			
	既存化粧ケイカル板撤去部 壁 モルタル金コテ	ペンキ下	4.6	m <sup>2</sup>			
	壁 複層塗材 E	ボート面	70.8	m <sup>2</sup>			
	壁 複層塗材 E吹替	既存RC面	5.5	m <sup>2</sup>			
	壁 複層塗材 E吹替	既存ボート面	5.8	m <sup>2</sup>			
	建具廻りモルタル詰め		3.9	m			
	小計						



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6-1	鋼製建具						閲 覧 資 料
	XHD-1	1020×2000	2.0	か所			
	XD-1	650×1950	1.0	か所			
	XW-1	900×850	1.0	か所			
	SF-1	H=2700	2.0	か所			
	鋼製建具 計						





番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	硝子工事						
							閲 覧 資 料
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下 シーリング・清掃 共	1.3	㎡			
	含鉛ガラス	t=12 900×850 鉛当量2mmPb	1.0	枚			
	ガラスフィルム貼	既存面	1.3	㎡			
	(パーテーション)						
	フロートガラス	t=5 2.18㎡以下 ガasket・清掃 共	57.2	㎡			
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下 ガasket・清掃 共	13.3	㎡			
	小計						



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	鉄部 SOP	鋼建面	16.3	m <sup>2</sup>			閲 覧 資 料
	鉄部細物 SOP	小口か <sup>ゝ</sup> -W=200	0.9	m			
	鉄部細物 SOP	鋼建枠	117.0	m			
	鉄部 EP (G)	方立	6.5	m <sup>2</sup>			
	壁 EP (G)	珞 <sup>ル</sup> 面	4.5	m <sup>2</sup>			
	壁 EP (G)	ホ <sup>ゝ</sup> ト <sup>ゝ</sup> 面	291.0	m <sup>2</sup>			
	壁 EP (G)	ケ <sup>ル</sup> 板面	6.7	m <sup>2</sup>			
	壁 EP (G) 塗替	既存RC面	96.1	m <sup>2</sup>			
	壁 EP (G) 塗替	既存ホ <sup>ゝ</sup> ト <sup>ゝ</sup> 面	3.7	m <sup>2</sup>			
	地下1F検査室・廃棄物保管 天井 EP (G)	ケ <sup>ル</sup> 板面	6.3	m <sup>2</sup>			
	小計						



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	床 長尺塩ビシート VS(1)	t=2.0 熱溶接	433.0	m <sup>2</sup>			閲 覧 資 料
	床 長尺塩ビシート VS(1)	t=2.0 熱溶接 耐湿工法	23.0	m <sup>2</sup>			
	待合 巾木 ビニール巾木	H=75	30.4	m			
	巾木 ビニール巾木	H=100	130.0	m			
	床巻上げ巾木 長尺塩ビシート VS(1)	t=2.0 H=100	37.7	m			
	床巻上げ巾木用 頂部見切縁	7×11 表面:軟質ビニール樹脂 基材:硬質ビニール樹脂 ロンシール工業:ビリカモール同等	37.7	m			
	床巻上げ巾木用 下部コーナー面木	20×20 ポリエチレンビニール樹脂 フクビ:R面木同等	37.7	m			
	壁 石膏ボード	t=12.5 GL工法	31.4	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード	t=12.5+9.5 軽鉄面	300.0	m <sup>2</sup>			
	面台 壁 ケカル板	t=6.0 合板面	7.5	m <sup>2</sup>			

番号	名称	種別形状	数量	単位	単価	金額	摘要
	天井 岩綿吸音板	t=12.0 下地石膏ボード t=12.5共	40.3	m <sup>2</sup>			閲覧資料
		軽鉄面					
	天井 化粧石膏ボード GB(T)	t=9.5 不燃下フハチン模様 軽鉄面	446.0	m <sup>2</sup>			
	天井 石膏ボード	t=12.5 軽鉄面	8.7	m <sup>2</sup>			
	天井 ケイカル板	t=6.0 軽鉄面	6.3	m <sup>2</sup>			
	天井 クロス		8.7	m <sup>2</sup>			
	天井 廻り縁	塩ビ製	279.0	m			
	壁・柱コーナー見切縁 C-1	硬質塩化ビニル製	24.3	m			
	壁・柱コーナー見切縁 C-2	75×75 樹脂製カバークション	52.0	m			
	壁 ボード面ジョイント処理	ペンキ下	298.0	m <sup>2</sup>			
	壁 ボード面ジョイント処理	ペンキ下 既存面	3.7	m <sup>2</sup>			
	壁 ボード面ジョイント処理	吹付下	70.8	m <sup>2</sup>			
	壁 ボード面ジョイント処理	吹付下 既存面	5.8	m <sup>2</sup>			
	天井 ボード面ジョイント処理	クロス下	8.7	m <sup>2</sup>			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁 鉛板	t=2	35.8	m <sup>2</sup>			閱 覧 資 料
	間仕切内 グラスウール充填	t=50 24K	70.1	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切 W-1	1時間耐火 軽鉄間仕切W=65 硬質石膏ボード t=9.5 +石膏ボード t=12.5 両面貼共	99.4	m <sup>2</sup>			
		FP060NP0199					
	耐火遮音間仕切 W-1S	1時間耐火 軽鉄間仕切W=65 硬質石膏ボード t=9.5 +石膏ボード t=12.5 両面貼共	12.8	m <sup>2</sup>			
		FP060NP0200					
		グラスウール充填 t=50 24K					
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	雑工事						閲 覧 資 料
	(内部)						
	面台 マリンポ ストフォーム	t=25 W=150	7.0	m			
	洗浄保管室						
	面台 マリンポ ストフォーム	t=25 W=200	1.0	m			
	壁付手摺 TB-1	120×30 半硬質樹脂	27.6	m			
		笠木受:アルミ押出型材 加工業:セーフティラインFWR同等					
	ストレッチャーガード SG-1	H=200 半硬質樹脂	27.6	m			
		加工業:セーフティラインNW同等					
	消火器ボックス	埋込型	2.0	か所			
		(株)エコー:UFB-1F-2300N同等					
	防煙垂壁	H=500	2.6	m			



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(ハ°ーション)						
							閱 覧 資 料
	PT-1	7825×2700	1.0	か所			
	PT-2	8560×2700	1.0	か所			
	PT-3	5100×2700	1.0	か所			
	PT-4	5300×2700	1.0	か所			
	PT-5	2660×2700	1.0	か所			
	PT-6A	1045×2700	1.0	か所			
	PT-6B	850×2700	1.0	か所			
	PT-7	2880×2700	1.0	か所			
	PT-8	2940×2700	1.0	か所			
	PT-9	2240×2700	1.0	か所			
	PT-10	8795×2700	1.0	か所			
	PT-11	2910×2700	3.0	か所			
	PT-12	15480×2700	1.0	か所			
	PT-13	2700×2700	2.0	か所			
	PT-14	5300×2700	1.0	か所			
	PT-15	5270×2700	1.0	か所			



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(トイレ <sup>ス</sup> )						
TB-1		W=1870+1350 H=2000	2.0	か所			閱 覧 資 料
		扉:W=700×2か所					
TB-2		700×2000	2.0	か所			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	家具工事						
							閱 覧 資 料
K-H1	スタッフ室 受付カウンター	天板・引出:メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工	1.0	か所			
		窓:W1100+800+1100×H1100共					
K-H2	WC(一般) 洗面カウンター	L730×D600	2.0	か所			
		天板:メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工					
L-H1	スタッフ室・採液 流し台	L900×D600×H800	2.0	か所			
		天板:ステンレス製 前側:メラミン化粧パネティクルボード					
L-H2	洗淨保管室 流し台	L1800×D600×H800	1.0	か所			
		天板:ステンレス製 前側:メラミン化粧パネティクルボード					
	採液 流し台上部 吊り戸棚	L890×D450×H720	1.0	か所			
		上部幕板H=300共					
L-H3	採液 流し台上部	L1400×D600×H800	1.0	か所			
		天板:ステンレス製 前側:メラミン化粧パネティクルボード					
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	サイン工事						
							閲 覧 資 料
	室名札(突出)	200×200×30 アクリル板t=3ホックス加工シート切文字	23.0	か所			
	室名札(平付)	200×200 アクリル板t=3シート切文字貼	2.0	か所			
	室名表示-A	80×80 表示:シート切文字	58.0	か所			
	室名表示-B	150×150 表示:アクリル切文字	9.0	か所			
	化粧室表示(平付)	200×200 アクリル板t=3シート切文字貼	3.0	か所			
	吊下げ誘導サイン	1400×250×200 追加表示シート部分上貼	3.0	か所			
	総合案内スタンド	1000×2000×100 インクジェットシート上貼 インクジェットシート部分上貼	1.0	か所			
	EV内案内板	400×600 インクジェットシート部分上貼	3.0	か所			
	各階内案内板	600×800 インクジェットシート部分上貼	14.0	か所			
	担当医師名表示板	900×1000×25	3.0	か所			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	撤去工事						
	(外部)						閲 覧 資 料
	天井 合板・ボード撤去	一重張り	9.1	m <sup>2</sup>			
	(内部)						
	床 ビニールシート撤去		429.0	m <sup>2</sup>			
	巾木 ビニール巾木撤去	H=75	247.0	m			
	巾木 ビニール巾木撤去	H=300	6.0	m			
	巾木 ステンレス巾木撤去	H=75	17.8	m			
	壁 合板・ボード撤去	一重張り	51.7	m <sup>2</sup>			
	壁 合板・ボード撤去	二重張り	752.0	m <sup>2</sup>			
	壁 吹付タイル撤去	既存面	10.4	m <sup>2</sup>			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁 軽鉄間仕切撤去		378.0	m <sup>2</sup>			閱 覧 資 料
	天井 軽鉄下地撤去		467.0	m <sup>2</sup>			
	天井 合板・ボード撤去	一重張り	405.0	m <sup>2</sup>			
	天井 合板・ボード撤去	二重張り	95.0	m <sup>2</sup>			
	天井 クロス撤去		8.7	m <sup>2</sup>			
	面台 ポストフォーム撤去	W=150	3.6	m			
	面台 ポストフォーム撤去	W=200	2.1	m			
	壁付手摺撤去 G-2	120×30	103.0	m			
	F-205 受付カウンター(上)撤去	L=940×2+850 D=400	1.0	か所			
	F-205 受付カウンター(下)撤去	L=940～1540 D=500	1.0	か所			
	F-205 吊戸棚撤去	L=1085 D=350 H=700	1.0	か所			
	F-205 木製窓撤去	W=940×2+850 H=1000 枠共	1.0	か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	F-207 受付カウンター(上)撤去	L=900 D=400	4.0	か所			閲 覧 資 料
	F-207 受付カウンター(下)撤去	L=1800 D=500	4.0	か所			
	F-207 吊戸棚撤去	L=1800 D=350 H=700	4.0	か所			
	F-207 木製窓撤去	900×1000 枠共	4.0	か所			
	SL-1.0 流し台撤去	L=1000 D=600 H=800	2.0	か所			
	SL-1.2 流し台撤去	L=1200 D=600 H=800	1.0	か所			
	SL-2.1 流し台撤去	L=2100 D=600 H=800	3.0	か所			
	KSL-1.5 流し台撤去	L=1500 D=600 H=800	2.0	か所			
	KSL-1.5 吊戸棚撤去	L=1500 D=375 H=500	2.0	か所			
	ギブス室 吊戸棚撤去	L=1500 D=350 H=900	1.0	か所			
	F-235 便所棚撤去	200×200×20	1.0	か所			
	便所 補助手摺撤去	L=750	1.0	か所			
	IV-1 点滴レール撤去	L=1500	4.0	か所			



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	カーテンレール撤去	H=600	108.0	m			閲 覧 資 料
	カーテン撤去		231.0	m <sup>2</sup>			
	アコーディオンカーテン撤去		9.5	m <sup>2</sup>			
	室名札(突出)撤去	200×200×30	1.0	か所			
	(建具)						
	LD-211 片引き戸撤去	1310×2015 枠共	7.0	か所			
	LD-212 片開き戸撤去	850×2000 枠共	1.0	か所			
	LD-213 片開き戸撤去	850×2000 枠共	2.0	か所			
	LD-214 親子開き戸撤去	1300×2000 枠共	2.0	か所			
	スチール一方枠撤去	H=2700	3.0	か所			
	スチール三方枠撤去	800×2000	1.0	か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	パーテーション撤去		129.0	m <sup>2</sup>			閲 覧 資 料
	防煙垂壁撤去		3.9	m <sup>2</sup>			
	ガラス撤去		42.2	m <sup>2</sup>			
	建具周囲はつり		5.2	m			
	モルタルカッター		10.3	m			
	発生材積込	ガラス・陶磁器くず類	0.5	m <sup>3</sup>			
	発生材積込	石膏ボード類	20.1	m <sup>3</sup>			
	発生材積込	内装類(岩綿吸音板)	1.1	m <sup>3</sup>			
	発生材積込	廃プラスチック類	1.3	m <sup>3</sup>			
	発生材積込	木材類	0.9	m <sup>3</sup>			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	発生材処理						
							閲 覧 資 料
	発生材運搬	ガラス・陶磁器くず類	0.5	m3			
	発生材運搬	石膏ボード類	20.1	m3			
	発生材運搬	内装類(岩綿吸音板)	1.1	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック類	1.3	m3			
	発生材運搬	木材類	0.9	m3			
	発生材運搬	金属類 10t車	1.0	台			
	発生材処分	ガラス・陶磁器くず類	0.7	t			
	発生材処分	石膏ボード類	20.1	m3			
	発生材処分	内装類(岩綿吸音板)	1.1	m3			
	発生材処分	廃プラスチック類	0.3	t			
	発生材処分	木材類	0.5	t			
	スクラップ°	アルミ	▲ 1.4	t			
	スクラップ°	スチール	▲ 5.8	t			
	スクラップ°	ステンレス	▲ 0.01	t			



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-2	南館改修工事						閲 覧 資 料
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	防水工事		1.0	式			
3	タイル工事		1.0	式			
4	木工事		1.0	式			
5	金属工事		1.0	式			
6	左官工事		1.0	式			
7	金属製建具工事		1.0	式			
8	硝子工事		1.0	式			
9	塗装工事		1.0	式			
10	内外装工事		1.0	式			
11	雑工事		1.0	式			
12	家具工事		1.0	式			
13	サイン工事		1.0	式			
14	撤去工事		1.0	式			
15	発生材処理		1.0	式			



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						閲 覧 資 料
	墨出し	個別改修	125.0	m <sup>2</sup>			
	墨出し	複合改修	96.3	m <sup>2</sup>			
	養生	個別改修	165.0	m <sup>2</sup>			
	養生	複合改修	96.3	m <sup>2</sup>			
	養生	搬出入路部分	340.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃・跡片付け	個別改修	165.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃・跡片付け	複合改修	98.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃・跡片付け	搬出入路部分	340.0	m <sup>2</sup>			
	内部足場	H=4.0未満 脚立足場	224.0	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬	内部脚立足場用	224.0	m <sup>2</sup>			
	仮設間仕切		59.0	m <sup>2</sup>			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	防水工事						閲 覧 資 料
	(内部)						
	建具廻 シーリング		5.1	m			
	耐火間仕切取合 シーリング		94.4	m			
	小計						



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	タイル工事						
	(内部)						閲 覧 資 料
	壁 陶器質タイル貼り	100角 モルタル面	0.1	m <sup>2</sup>			
	壁 陶器質タイル貼り	100角 ボート面	3.9	m <sup>2</sup>			
	小計						



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	金属工事						閲 覧 資 料
	(内部)						
	床 見切り		4.8	m			
	軽鉄間仕切	W=65 捨貼用	30.0	m <sup>2</sup>			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=65 1250×700 窓用	2.0	か所			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=65 2600×2000 扉用	3.0	か所			
	天井 軽鉄下地	19形 捨貼 @360 既存面	69.6	m <sup>2</sup>			
	天井 軽鉄下地	19形 直貼 @225 既存面	18.4	m <sup>2</sup>			
	下り天井 軽鉄下地	19形 H=300	2.0	m			
	天井開口補強	450角	2.0	か所			
	天井開口補強	600角	12.0	か所			
	天井付宙吊りカーテンレール		194.0	m			
	同上 コーナー加工	R付	13.0	か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天吊 ディスプレイハンガー新設		2.0	か所			閲 覧 資 料
	天井点検口	600角 アルミ型材	38.0	か所			
	天井開口補強	600角	38.0	か所			
	天井開口補強	1000×600	8.0	か所			
	天井開口補強	250角	2.0	か所			
	天井開口補強	1260×190	13.0	か所			
	天井開口補強	1260×250	26.0	か所			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	左官工事						閲 覧 資 料
	(内部)						
	既存コンクリート床 下地調整		37.1	m <sup>2</sup>			
	床 モルタル金コテ		18.5	m <sup>2</sup>			
	壁 モルタル金コテ		45.6	m <sup>2</sup>			
	壁 下地モルタル	タイル下	0.1	m <sup>2</sup>			
	壁 内装塗材ローラー仕上げ	ボード面	179.0	m <sup>2</sup>			
	壁 内装塗材ローラー仕上げ	モルタル面	39.9	m <sup>2</sup>			
	壁 内装塗材ローラー仕上げ	既存面	4.6	m <sup>2</sup>			
	下り天井 内装塗材ローラー仕上げ	ボード面	1.0	m <sup>2</sup>			
	建具廻りモルタル詰め		5.0	m			
	小計						









番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	硝子工事						
							閲 覧 資 料
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下 シーリング・清掃 共	1.7	㎡			
	フロートガラス	t=5 2.18㎡以下 シーリング・清掃 共	1.8	㎡			
	(パーテーション)						
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下 ガasket・清掃 共	2.4	㎡			
	フロートガラス	t=5 2.18㎡以下 ガasket・清掃 共	27.6	㎡			
	強化ガラス引違窓	t=5.0 290×1000 小口磨き ハマ共	4.0	枚			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	塗装工事						閱 覧 資 料
	(内部)						
	鉄部 SOP	鋼建面	2.6	m <sup>2</sup>			
	鉄部細物 SOP	鋼建枠	26.0	m			
	壁 EP (G) 塗替	既存RC面	0.7	m <sup>2</sup>			
	木部細幅 OSCL	一方枠	2.7	m			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	内外装工事						閱 覧 資 料
	(内部)						
	床 ビニルタイル	t=2.0	11.2	m <sup>2</sup>			
	床 長尺塩ビシート VS(1)	t=2.0 熱溶接	44.4	m <sup>2</sup>			
	巾木 ビニル巾木	H=100	128.0	m			
	巾木 ビニル巾木	H=300	11.0	m			
	壁 石膏ボード	t=12.5 GL工法	99.5	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード	t=12.5 ボード面	37.5	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード	t=12.5+9.5 軽鉄面	99.4	m <sup>2</sup>			
	面台 壁 ケカル板	t=6.0 合板面	16.0	m <sup>2</sup>			
	天井 岩綿吸音板	t=9.0 下地石膏ボード t=9.5共 軽鉄面	89.1	m <sup>2</sup>			
	天井 化粧石膏ボード GB(T)	t=9.5 不燃 トラハーン模様 軽鉄面	20.4	m <sup>2</sup>			
	下り天井 石膏ボード	t=12.5 軽鉄面	1.0	m <sup>2</sup>			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井 廻り縁	塩ビ製	85.1	m			閱 覧 資 料
	下り天井 見切り		3.2	m			
	壁 ボート面ジョイント処理		180.0	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切 W-1	1時間耐火 軽鉄間仕切W=65 硬質石膏ボードt=9.5 +石膏ボードt=12.5 両面貼共 FP060NP0199	33.3	m <sup>2</sup>			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	雑工事						閲 覧 資 料
	(内部)						
	壁付手摺 TB-1	120×30 半硬質樹脂 笠木受:アルミ押出型材 加工業:セーフティラインFWR同等	11.7	m			
	(ハレーション)						
	PT-1-02	2950×2700	2.0	か所			
	PT-1-03	3000×2700	2.0	か所			
	PT-1-04	3200×2700	1.0	か所			
	PT-1-05	900+3200+900×2700	1.0	か所			
	PT-1-06	1800+3200+1800×2700	1.0	か所			
	PT-1-07	900×2400+2700+900×2700	2.0	か所			
	PT-1-08	1800×2400+2700+1800×2700	1.0	か所			
	PT-1-09	1125×2400	1.0	か所			
	PT-1-10	600×2700	1.0	か所			
	PT-1-11	1500+2700×2700	1.0	か所			



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	家具工事						
K-01	脳卒中センター 受付カウンター	天板・引出:マリン化粧板貼 ホ°ストフォーム加工	1.0	か所			閱 覧 資 料
		D=100+300 L=1420					
K-02	救急外来室 カウンター	570×600×800 天板:マリン化粧ホ°ストフォーム	1.0	か所			
K-03	皮膚科 受付カウンター	天板・マリン化粧板ホ°ストフォーム	1.0	か所			
		D=100+100 L=1300					
K-04	麻酔科室 可動棚	天板・マリン化粧板ホ°ストフォーム 側面:マリン化粧合板	1.0	か所			
K-05	化学療法室 棚	1245+1965×500×720 天板・マリン化粧板ホ°ストフォーム 側面:マリン化粧合板	1.0	か所			
		4000×600×800					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
L-01	流し台	L=1200×D600×H800 天板:ステンレス製 前側:メラミン化粧パネティクルボード	1.0	か所			閲 覧 資 料
L-02	流し台	L1300×D600×H800 天板:ステンレス製 前側:メラミン化粧パネティクルボード	1.0	か所			
L-03	流し台	L=700×D600×H800 天板:ステンレス製 前側:メラミン化粧パネティクルボード	1.0	か所			
L-04	流し台	L=1200×D600×H800 天板:ステンレス製 前側:メラミン化粧パネティクルボード	1.0	か所			
L-05	流し台	L=1200×D600×H800 天板:ステンレス製 前側:メラミン化粧パネティクルボード	1.0	か所			
	小計						



番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	サイン工事						
							閲 覧 資 料
	室名札(突出)	200×200×30 アクリル板t=3ホックス加工シート切文字	14.0	か所			
	室名札(平付)	200×200 アクリル板t=3シート切文字貼	12.0	か所			
	室名表示-A	80×80 表示:シート切文字	20.0	か所			
	室名表示-B	150×150 表示:アクリル切文字	26.0	か所			
	吊下げ誘導サイン	1400×250×200 追加表示シート部分上貼	1.0	か所			
	EV内案内板	400×600 インクジェットシート部分上貼	1.0	か所			
	各階内案内板	600×800 インクジェットシート部分上貼	5.0	か所			
	担当医師名表示板	900×1000×25	7.0	か所			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	撤去工事						閲 覧 資 料
	(内部)						
	床 モルタルカッター		6.7	m			
	床 モルタル撤去		1.8	m <sup>2</sup>			
	床 ネタ <sup>レ</sup> フォーム撤去		6.9	m <sup>2</sup>			
	床 ビニルタイル撤去		11.2	m <sup>2</sup>			
	床 ビニルシート撤去		25.0	m <sup>2</sup>			
	床 畳撤去		4.0	畳			
	上框撤去	100×100	2.6	m			
	畳寄席撤去		8.7	m			
	巾木 ビニル巾木撤去	H=100	109.0	m			
	壁 モルタルカッター		22.7	m			
	壁 コンクリートカッター		24.2	m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁 鉄筋コンクリート撤去		2.3	m <sup>3</sup>			閲 覧 資 料
	壁 モルタル撤去		2.0	m <sup>2</sup>			
	壁 タイル撤去		16.8	m <sup>2</sup>			
	壁 合板・ボード撤去	二重張り	173.0	m <sup>2</sup>			
	壁 吹付タイル撤去	既存面	2.0	m <sup>2</sup>			
	壁 固定プレート撤去	1400×450	2.0	か所			
	壁 軽鉄間仕切撤去		153.0	m <sup>2</sup>			
	天井 軽鉄下地撤去		70.6	m <sup>2</sup>			
	天井 合板・ボード撤去	一重張り	38.0	m <sup>2</sup>			
	天井 合板・ボード撤去	二重張り	65.7	m <sup>2</sup>			
	天井 テレビハンガー撤去		2.0	か所			
	天井 吊下テレビ撤去		1.0	か所			

番号	名称	種別形状	数量	単位	単価	金額	摘要
	面台撤去	W=120 アルミ	1.8	m			閲覧資料
	面台撤去	W=120 人造大理石	1.3	m			
	壁付手摺撤去 TB-1	120×30	13.0	m			
	XL-01 流し台撤去	1650×525×800 天板:ステンレス 下部:収納	1.0	か所			
	XL-02 流し台撤去	4800×660×800 天板:人造大理石 下部:収納	1.0	か所			
	XL-03 流し台撤去	2850×660×800 天板:人造大理石 下部:収納	1.0	か所			
	XL-04 流し台撤去	4800×660×800 天板:人造大理石 下部:収納	1.0	か所			
	XL-05 流し台撤去	3000×660×730 ステンレス製 ハック共	1.0	か所			
	XL-07 流し台撤去	1850×660×800 天板:人造大理石 下部:収納	1.0	か所			
	XR-01 シーツ棚撤去	1850×620×1225	1.0	か所			
	XR-02 家族控室木製棚撤去	900×550×2500	1.0	か所			
	XC-01 受付カウンター撤去	1100×450 引出共	1.0	か所			
	XC-02 受付カウンター撤去	4500×500×165+585 引出共	1.0	か所			
	XC-03 カウンター台撤去	2100×600×850	1.0	か所			
	XT-01 壁付棚撤去	1400×450×450	40.0	か所			
	XT-02 吊戸棚撤去	4500×400×575	1.0	か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
XT-03	吊戸棚撤去	815×450×1600 下部収納棚共	1.0	か所			閱 覧 資 料
XT-04	リネ庫撤去	2900×1000×1200	1.0	か所			
XT-05	収納棚撤去	4800×450×1200	1.0	か所			
XU-	窓下収納撤去	D=290 H=800	14.1	m			
	カーテンレール撤去	H=600	245.0	m			
	(建具)						
AW-2-1	アルミ製FIX窓撤去	2700×750 枠共	1.0	か所			
HD-1-1	片引きハガキ扉撤去	1300+1300×2000 枠共 戸袋パネ付	2.0	か所			
HD-2-1	片引きハガキ扉撤去	1125+1125×2000 枠共 戸袋パネ付	1.0	か所			
LD-2-1	親子開き戸撤去	1200×2000 枠共	1.0	か所			
LD-2-2	片開扉撤去	800×2000 枠共	1.0	か所			
WW-1	木製引違窓撤去	900×700 木製枠共	1.0	か所			
WD-1-1	木製片開扉撤去	800×2000 鋼製枠共	2.0	か所			
	人造大理石三方枠撤去	1000×2000	1.0	か所			
	木製三方枠撤去	800×2000	1.0	か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	パネーション撤去		24.4	m <sup>2</sup>			閲 覧 資 料
	ガラス撤去		5.7	m <sup>2</sup>			
	建具周囲はつり		11.8	m			
	発生材積込	鉄筋コンクリート類	2.3	m <sup>3</sup>			
	発生材積込	ガラス・陶磁器くず類	0.7	m <sup>3</sup>			
	発生材積込	石膏ボード類	4.5	m <sup>3</sup>			
	発生材積込	内装類(岩綿吸音板)	0.6	m <sup>3</sup>			
	発生材積込	廃プラスチック類	0.4	m <sup>3</sup>			
	発生材積込	木材類	3.7	m <sup>3</sup>			
	発生材積込	繊維クズ類	0.4	m <sup>3</sup>			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	発生材処理						
							閲 覧 資 料
	発生材運搬	鉄筋コンクリート類	2.3	m3			
	発生材運搬	ガラス・陶磁器くず類	0.7	m3			
	発生材運搬	石膏ボード類	4.5	m3			
	発生材運搬	内装類(岩綿吸音板)	0.6	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック類	0.4	m3			
	発生材運搬	木材類	3.7	m3			
	発生材運搬	繊維クズ類	0.4	m3			
	発生材運搬	金属類 4t車	1.0	台			
	発生材処分	鉄筋コンクリート類	5.5	t			
	発生材処分	ガラス・陶磁器くず類	1.0	t			
	発生材処分	石膏ボード類	4.5	m3			
	発生材処分	内装類(岩綿吸音板)	0.6	m3			
	発生材処分	廃プラスチック類	0.1	t			
	発生材処分	木材類	2.2	t			
	発生材処分	繊維クズ類	0.4	m3			

