

平成 26 年度

工事番号 第 号

閱 覧 資 料

工 事 設 計 書

工 事 名 出水総合医療センター内部改修機械設備工事

設 計 額 金 円

工 期 自 平成 26 年 月 日

至 平成 27 年 月 日

工 事 内 容	建築面積	㎡	延べ床面積	㎡
	消化器疾患センター改修工事			
	南館他改修工事			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	機 械 設 備 工 事						閱 覧 資 料
C-1	消化器疾患センター改修工事						
1	空気調和設備工事		1	式			
2	換気設備工事		1	式			
3	自動制御工事		1	式			
4	衛生器具設備工事		1	式			
5	給水設備工事		1	式			
6	排水設備工事		1	式			
7	給湯設備工事		1	式			
8	消火設備工事		1	式			
9	医療ガス工事		1	式			
10	撤去工事		1	式			
	直接工事費 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	空気調和設備工事						
							閲 覧 資 料
	1・空調機器設備工事		1	式			
	2・配管設備工事		1	式			
	合 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	空気調和設備工事						
	1. 空調機器設備工事						閲 覧 資 料
	PAC-1 空冷ヒートポンプ	2 方向天井カセット同時ツイン	2	台			
	パッケージエアコン	冷房10.0KW 暖房11.2KW 耐重塩害仕様					
	PAC-2K45 空冷ヒートポンプ	2 方向天井カセット型	1	台			
	パッケージエアコン	冷房 4.5KW 暖房 5.0KW 耐重塩害仕様					
	PAC-2K36 空冷ヒートポンプ	2 方向天井カセット型	3	台			
	パッケージエアコン	冷房 3.6KW 暖房 4.0KW 耐重塩害仕様					
	DH-1 除湿器	小型コンパ°外形 除湿能力 2.2L/h	1	台			
	機器据付費		1	式			
	FC-1 既設ファンコイルユニット取外・再取付	カセット型 冷房 1720Kcal/h 暖房 2900Kcal/h	6	台			
	FC-3 既設ファンコイルユニット取外・再取付	カセット型 冷房 2990Kcal/h 暖房 4200Kcal/h	2	台			
	FC-6 既設ファンコイルユニット取外・再取付	カセット型 冷房 3400Kcal/h 暖房 5850Kcal/h	4	台			
	FC-7 既設ファンコイルユニット取外・再取付	カセット型 冷房 4580Kcal/h 暖房 8200Kcal/h	1	台			
	FC-9 既設ファンコイルユニット取外・再取付	カセット型 冷房 6290Kcal/h 暖房 11200Kcal/h	1	台			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	空気調和設備工事						
	2・配管設備工事						閲 覧 資 料
	【冷媒管（液管）】						
	冷媒用被覆銅管	6.35φ	88	m			
	冷媒用被覆銅管	9.54φ	35	m			
	【冷媒管（ガス管）】						
	冷媒用被覆銅管	12.7φ	88	m			
	冷媒用被覆銅管	15.88φ	35	m			
	【冷温水管】						
	配管用炭素鋼鋼管（白）	屋内一般 20A	21	m			
	【ドレン管】						
	硬質塩化ビニル管（VP）	屋内一般 20A	11	m			
	硬質塩化ビニル管（VP）	屋内一般 25A	6	m			
	硬質塩化ビニル管（VP）	屋内一般 30A	21	m			
	仕切弁	JIS5K 20A	14	個			
	既設管接続工事		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	保温工事		1	式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	換気設備工事						
							閲 覧 資 料
	矩形ダクト	板厚 0.8mm	17	m ²			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板 125φ	12	m			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板 150φ	28	m			
	制気口	GVS 1800×800H	1	個			
	制気口	GVS 200×200H	1	個			
	制気口ボックス		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	自動制御工事						
	自動制御装置						閲 覧 資 料
	外調機制御	1 S E T					
	ルームヒューミディスタット		1	式			
	温湿度検出器		1	式			
	調整費		1	式			
	計装工事						
	制御用ケーブル	CEE2□x2C	39	m			
	制御用ケーブル	CEES2□x6C	20	m			
	雑材料及び消耗品		1	式			
	材料運搬費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	直接労務費		1	式			
	結線費		1	式			
	撤去工事費		1	式			
	廃材処理費		1	式			
	雑工事費		1	式			
	交通費		1	式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	衛生器具設備工事						
							閲 覧 資 料
	腰掛式便器	CFS494NHNA FV	4	組			
	腰掛式便器	CFS494NBjna FV	1	組			
	カウンター式洗面器	L582CS 自動単水栓	2	組			
	バリアフリー洗面器	L103A 自動単水栓	1	組			
	洗面化粧台	LDA608AYQA 自動混合水栓	7	組			
	汚物流し	SKL330HNFP FV	1	組			
	化粧鏡	YM3545A	7	枚			
	化粧鏡	YMK52K	3	枚			
	オストメイト	電気温水器付トイレバック UAS73LDB 側板UTR138S	1	組			
	器具取付費		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	給水設備工事						
							閲 覧 資 料
	1. 上水給水設備工事		1	式			
	2. 井水給水設備工事		1	式			
	合 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	給水設備工事						
	1. 上水給水設備工事						閲 覧 資 料
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	屋内一般 20A	47	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	屋内一般 25A	10	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	機械室・便所 20A	17	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	機械室・便所 25A	5	m			
	湯水混合水栓	TKGG31E	5	個			
	仕切弁（管端コア）	JIS5K 20A	12	個			
	仕切弁（管端コア）	JIS5K 25A	2	個			
	既設管接続工事		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	保温工事		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	給水設備工事						
	2. 井水給水設備工事						閲 覧 資 料
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	屋内一般 25A	4	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	機械室・便所 25A	9	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	機械室・便所 32A	1	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	機械室・便所 40A	4	m			
	仕切弁（管端コア）	JIS5K 25A	2	個			
	仕切弁（管端コア）	JIS5K 40A	1	個			
	既設管接続工事		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	保温工事		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	排水設備工事						
							閲 覧 資 料
	耐火二層管TVP (排水)	屋内一般 40A	16	m			
	耐火二層管TVP (排水)	屋内一般 50A	24	m			
	耐火二層管TVP (排水)	屋内一般 75A	3	m			
	耐火二層管TVP (排水)	屋内一般 100A	9	m			
	耐火二層管TVP (排水)	機械室・便所 40A	7	m			
	耐火二層管TVP (排水)	機械室・便所 50A	3	m			
	耐火二層管TVP (排水)	機械室・便所 75A	7	m			
	耐火二層管TVP (排水)	機械室・便所 100A	4	m			
	既設管接続工事		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	保温工事		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	給湯設備工事						
							閲 覧 資 料
	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管HTLP	屋内一般 20A	64	m			
	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管HTLP	屋内一般 25A	10	m			
	仕切弁（管端コア）	JIS5K 20A	6	個			
	仕切弁（管端コア）	JIS5K 25A	1	個			
	既設管接続工事		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	保温工事		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	消火設備工事						
	消火機器						閲 覧 資 料
	閉鎖型スプ リンクラーヘッド	2種埋込型72℃ 新設	53	個			
	閉鎖型スプ リンクラーヘッド	2種埋込型72℃ 撤去	73	個			
	巻出しフレキ		53	個			
	ヘッド固定金物		53	個			
	補助散水栓	総合盤付	1	基			
	工事材料						
	配管材料 SGP 白	50A	6	m			
	配管材料 SGP 白	40A	10	m			
	配管材料 SGP 白	32A	14	m			
	配管材料 SGP 白	25A	126	m			
	配管材料 SGP 白 既設撤去	50A	13	m			
	配管材料 SGP 白 既設撤去	40A	11	m			
	配管材料 SGP 白 既設撤去	32A	6	m			
	配管材料 SGP 白 既設撤去	25A	123	m			
	配管材料 継手類		1	式			
	配管材料 支持金具類		1	式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	消耗品・接合材料		1	式			
	工事費						閲 覧 資 料
	機器取付費		1	式			
	配管工事費		1	式			
	はつり復旧費		1	式			
	アンカー打設費		1	式			
	工具損料		1	式			
	撤去工事費		1	式			
	水抜き水張り工事費	6回	1	式			
	既設配管分岐取出し工事費		1	式			
	共通費						
	官庁手続立会検査費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	機材運搬費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	現場経費		1	式			
	下請け経費		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	医療ガス設備工事						
	1. 医療ガス設備工事						閲 覧 資 料
	系統用シャットオフバルブ	10φ	1	個			
	系統用シャットオフバルブ	13φ	1	個			
	系統用シャットオフバルブ	16φ	1	個			
	系統用シャットオフバルブ	20φ	1	個			
	アウトレット	壁埋込型 0V-S	3	個			
	アウトレット	天井吊下型 0V	5	個			
	機器取付費		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	作動試験調整費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	梱包及び運搬費		1	式			
	下請け経費		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	医療ガス設備工事						
	2. 酸素配管設備工事						閲 覧 資 料
	医療用脱酸素銅管	Lタイプ 10φ	80	m			
	医療用脱酸素銅管	Lタイプ 13φ	11	m			
	接手類		1	式			
	配管用支持金物		1	式			
	養生管及び立下保護管		1	式			
	特殊銀ロー及び雑材料		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	配管工事費		1	式			
	不活性ガス溶接費		1	式			
	スリーブインサート工事費		1	式			
	配管塗装工事費		1	式			
	配管クリーニング費		1	式			
	配管気密及び系統検査費		1	式			
	総合試験調整費		1	式			
	現場経費		1	式			
	梱包及び運搬費		1	式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	下請け経費		1	式			
							閲 覧 資 料
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	医療ガス設備工事						
	3. 吸引配管設備工事						閲 覧 資 料
	医療用脱酸素銅管	Lタイプ 10φ	10	m			
	医療用脱酸素銅管	Lタイプ 16φ	66	m			
	医療用脱酸素銅管	Lタイプ 20φ	16	m			
	接手類		1	式			
	配管用支持金物		1	式			
	養生管及び立下保護管		1	式			
	特殊銀ロー及び雑材料		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	配管工事費		1	式			
	不活性ガス溶接費		1	式			
	スリーブインサート工事費		1	式			
	配管塗装工事費		1	式			
	配管クリーニング費		1	式			
	配管気密及び系統検査費		1	式			
	総合試験調整費		1	式			
	現場経費		1	式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	梱包及び運搬費		1	式			
	下請け経費		1	式			閲 覧 資 料
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	医療ガス設備工事						
	4. 撤去工事						閲 覧 資 料
	既設配管・機器類撤去工事費		1	式			
	消耗品及び雑材料		1	式			
	現場雑費		1	式			
	梱包及び運搬費		1	式			
	下請け経費		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
10	撤去工事						
							閱 覧 資 料
	空調機器撤去		1	式			
	空調配管撤去		1	式			
	換気設備撤去		1	式			
	衛生器具撤去		1	式			
	給水管撤去		1	式			
	排水管撤去		1	式			
	給湯管撤去		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	機 械 設 備 工 事						閱 覧 資 料
C-2	南館他改修工事						
1	空気調和設備工事		1	式			
2	換気設備工事		1	式			
3	衛生器具設備工事		1	式			
4	給水設備工事		1	式			
5	排水設備工事		1	式			
6	給湯設備工事		1	式			
7	消火設備工事		1	式			
8	医療ガス工事		1	式			
9	撤去工事		1	式			
10	整形外科仮設工事		1	式			
	直接工事費 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	空気調和設備工事						
	1. 空調機器設備工事						閲 覧 資 料
	PAC-W56 空冷ヒートポンプ	壁掛形 耐重塩害仕様	2	台			
	パッケージエアコン	冷房 5.6KW 暖房 6.3KW					
	RA-W28 ルームエアコン	壁掛形 耐重塩害仕様	3	台			
		冷房 2.8KW 暖房 3.6KW					
	既設ファンコイルユニットパネル 取外・再取付	カセット型	6	台			
	既設ファンコイルユニット 取外・再取付	カセット型 200形	1	台			
	AC-2 既設エアコン取外・再取付	壁掛形 冷房 4.0KW 暖房 5.0KW	1	台			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	空気調和設備工事						
	2. 配管設備工事						閲 覧 資 料
	【冷媒管（液管）】						
	冷媒用被覆銅管	6.35φ	32	m			
	【冷媒管（ガス管）】						
	冷媒用被覆銅管	9.54φ	26	m			
	冷媒用被覆銅管	12.7φ	88	m			
	【ドレン管】						
	硬質塩化ビニル管（VP）	屋内一般 20A	18	m			
	硬質塩化ビニル管（VP）	屋外露出 20A	10	m			
	はつり補修費		1	式			
	保温工事		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	換気設備工事						
							閲 覧 資 料
	矩形ダクト	板厚 0.5mm	1	m ²			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板 200φ	3	m			
	制気口	HS 250×250H	1	個			
	制気口	RG(S) 200×200H	1	個			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	衛生器具設備工事						
							閲 覧 資 料
	洗面化粧台	LDA608AYQA 自動混合水栓	8	組			
	汚物流し	SKL330HNFP FV	2	組			
	壁掛汚物流し	SK35 FV	1	組			
	器具取付費		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	給水設備工事						
							閲 覧 資 料
	1. 上水給水設備工事		1	式			
	2. 井水給水設備工事		1	式			
	合 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	給水設備工事						
	1. 上水給水設備工事						閲 覧 資 料
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	屋内一般 20A	50	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	屋内一般 25A	4	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	屋内一般 32A	32	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	屋内一般 40A	12	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	屋外露出 20A	9	m			
	湯水混合水栓	TKGG31E	4	個			
	仕切弁（管端コア）	JIS5K 20A	7	個			
	仕切弁（管端コア）	JIS5K 40A	1	個			
	既設管接続工事		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	保温工事		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	給水設備工事						
	2. 井水給水設備工事						閲 覧 資 料
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	屋内一般 25A	3	m			
	仕切弁（管端コア）	JIS5K 25A	1	個			
	既設管接続工事		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	保温工事		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	排水設備工事						
							閲 覧 資 料
	耐火二層管TVP (排水)	屋内一般 40A	18	m			
	耐火二層管TVP (排水)	屋内一般 50A	27	m			
	耐火二層管TVP (排水)	屋内一般 100A	19	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP (排水)	屋外露出 40A	4	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP (排水)	屋外露出 50A	33	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP (排水)	屋外露出 100A	13	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP (排水)	地中配管 50A	3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP (排水)	地中配管 100A	7	m			
	耐火二層管TVP (通気)	屋内一般 40A	4	m			
	耐火二層管TVP (通気)	屋内一般 50A	13	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP (通気)	屋外露出 50A	6	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管VP (通気)	屋外露出 100A	3	m			
	GT-1 プラスタートラップ	ステンレス製ハイ導入式3槽 容量 30L	1	台			
	通気金物	BCTH 50	2	個			
	通気金物	BCTH100	1	個			
	小口径桝 (125x100x200 φ)	合流あり樹脂製蓋200 φ GL-1270	1	箇所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	給湯設備工事						
							閲 覧 資 料
	EH-1 電気温水器	洗面器下部壁掛形 貯湯量3L 先止め式	3	台			
	据付費		1	式			
	耐熱性硬質塩化ビニルライニング 鋼管HTLP	屋内一般 20A	53	m			
	仕切弁（管端コア）	JIS5K 20A	7	個			
	既設管接続工事		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	保温工事		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	消火設備工事						
	消火機器						閲 覧 資 料
	閉鎖型スプリンクラーヘッド	2種埋込型72℃ 新設	36	個			
	巻出しフレキ		36	個			
	ヘッド固定金物		36	個			
	工事材料						
	配管材料 SGP 白	65A	16	m			
	配管材料 SGP 白	50A	17	m			
	配管材料 SGP 白	40A	7	m			
	配管材料 SGP 白	32A	4	m			
	配管材料 SGP 白	25A	88	m			
	配管材料 継手類		1	式			
	配管材料 支持金具類		1	式			
	消耗品・接合材料		1	式			
	工事費						
	機器取付費		1	式			
	配管工事費		1	式			
	スリーブインサート工事費		1	式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	はつり復旧費		1	式			
	アンカー打設費		1	式			閲 覧 資 料
	工具損料		1	式			
	水抜き水張り工事費	3回	1	式			
	既設配管分岐取出し工事費		1	式			
	共通費						
	官庁手続立会検査費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	機材運搬費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	現場経費		1	式			
	下請け経費		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	医療ガス設備工事						
							閲 覧 資 料
	1. 医療ガス設備工事		1	式			
	2. 酸素配管設備工事		1	式			
	3. 空気配管設備工事		1	式			
	4. 吸引配管設備工事		1	式			
	5. 撤去工事		1	式			
	合 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	医療ガス設備工事						
	1. 医療ガス設備工事						閲 覧 資 料
	系統用シャットオフバルブ	10φ	2	個			
	系統用シャットオフバルブ	13φ	1	個			
	系統用シャットオフバルブ	16φ	2	個			
	アウトレット	壁埋込型 OAV-S	1	個			
	アウトレット	壁露出型 A	1	個			
	アウトレット	壁露出型 OAV-S	2	個			
	ダクトカバー	1口用	1	本			
	ダクトカバー	2朽ちよう	2	本			
	アウトレット	天井吊下型 OV	1	個			
	同上器具取付費		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	作動試験調整費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	梱包及び運搬費		1	式			
	下請け経費		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	医療ガス設備工事						
	2. 酸素配管設備工事						閲 覧 資 料
	医療用脱酸素銅管	Lタイプ 10φ	26	m			
	接手類		1	式			
	配管用支持金物		1	式			
	養生管及び立下保護管		1	式			
	特殊銀ロー及び雑材料		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	配管工事費		1	式			
	不活性ガス溶接費		1	式			
	スリーブインサート工事費		1	式			
	配管塗装工事費		1	式			
	配管クリーニング費		1	式			
	配管気密及び系統検査費		1	式			
	総合試験調整費		1	式			
	現場経費		1	式			
	梱包及び運搬費		1	式			
	下請け経費		1	式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
							閱 覧 資 料
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	医療ガス設備工事						
	3. 空気配管設備工事						閲 覧 資 料
	医療用脱酸素銅管	Lタイプ 10φ	46	m			
	医療用脱酸素銅管	Lタイプ 13φ	2	m			
	接手類		1	式			
	配管用支持金物		1	式			
	養生管及び立下保護管		1	式			
	特殊銀ロー及び雑材料		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	配管工事費		1	式			
	不活性ガス溶接費		1	式			
	スリーブインサート工事費		1	式			
	配管塗装工事費		1	式			
	配管クリーニング費		1	式			
	配管気密及び系統検査費		1	式			
	総合試験調整費		1	式			
	現場経費		1	式			
	梱包及び運搬費		1	式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	医療ガス設備工事						
	4. 吸引配管設備工事						閲 覧 資 料
	医療用脱酸素銅管	Lタイプ 10φ	8	m			
	医療用脱酸素銅管	Lタイプ 16φ	20	m			
	接手類		1	式			
	配管用支持金物		1	式			
	養生管及び立下保護管		1	式			
	特殊銀ロー及び雑材料		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	配管工事費		1	式			
	不活性ガス溶接費		1	式			
	スリーブインサート工事費		1	式			
	配管塗装工事費		1	式			
	配管クリーニング費		1	式			
	配管気密及び系統検査費		1	式			
	総合試験調整費		1	式			
	現場経費		1	式			
	梱包及び運搬費		1	式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	医療ガス設備工事						
	5. 撤去工事						閲 覧 資 料
	既設配管・機器類撤去工事費		1	式			
	消耗品及び雑材料		1	式			
	現場雑費		1	式			
	梱包及び運搬費		1	式			
	下請け経費		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
9	撤去工事						
							閱 覧 資 料
	空調機器撤去		1	式			
	空調配管撤去		1	式			
	換気設備撤去		1	式			
	衛生器具撤去		1	式			
	給水管撤去		1	式			
	排水管撤去		1	式			
	給湯管撤去		1	式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	整形外科仮設工事						
							閲 覧 資 料
	1. 給水設備工事		1	式			
	2. 排水設備工事		1	式			
	3. 給湯設備工事		1	式			
	合 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	整形外科仮設						
	1. 給水設備工事						閲 覧 資 料
	硬質塩化ビニルライニング鋼管VB	屋内一般 20A	5	m			
	湯水混合水栓	TKGG31E	1	個			
	仕切弁（管端コア）	JIS5K 20A	1	個			
	既設管接続工事		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	保温工事		1	式			
	合 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	整形外科仮設						
	2. 排水設備工事						閲 覧 資 料
	耐火二層管TVP (排水)	屋内一般 50A	7	m			
	既設管接続工事		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	保温工事		1	式			
	既設機器取り外し・再取付	プラスタートラップ	1	式			
	合 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	整形外科仮設						
	3. 給湯設備工事						閲 覧 資 料
	耐熱性硬質塩化ビニルライニング 鋼管HTLP	屋内一般	20A	5	m		
	仕切弁（管端コア）	JIS5K	20A	1	個		
	既設管接続工事			1	式		
	はつり補修費			1	式		
	保温工事			1	式		
	合 計						